


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		
OBRA: ACESSIBILIDADE EM PASSEIO PÚBLICO					CNPJ 92.453.927/0001-03						
ENDEREÇO: Av. Danilo Arlindo Lorenzi					ÁREA: 384,20 M²						
DATA BASE SINAPI: Dezembro/23		DESON.: Não		BDI: 20,73%							
ITEM	CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT. SEM BDI		VALOR UNIT. COM BDI		VALOR TOTAL		TOTAL
					MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.	
1. PREPARO											
1.1	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (RAÍZES E RAMPAS)	M³	0,72	R\$ 51,51	R\$ 155,28	R\$ 62,19	R\$ 187,47	R\$ 44,75	R\$ 134,90	R\$ 179,65
1.2	90445 C	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM	m	214,28	R\$ 3,17	R\$ 8,25	R\$ 3,83	R\$ 9,96	R\$ 820,08	R\$ 2.134,28	R\$ 2.954,36
2. PASSEIO PÚBLICO											
2.1	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM (DIRECIONAL)	UND	775,00	R\$ 10,55	R\$ 12,87	R\$ 12,74	R\$ 15,54	R\$ 9.871,19	R\$ 12.041,91	R\$ 21.913,10
2.2	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM (ALERTA)	UND	109,00	R\$ 10,55	R\$ 12,87	R\$ 12,74	R\$ 15,54	R\$ 1.388,33	R\$ 1.693,64	R\$ 3.081,97
2.3	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. (55,45 metros X 11 cm de altura)	M	27,73	R\$ 20,28	R\$ 13,90	R\$ 24,48	R\$ 16,78	R\$ 678,82	R\$ 465,27	R\$ 1.144,09
2.4	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA DE 6 CM.	M²	166,59	R\$ 60,51	R\$ 12,87	R\$ 73,05	R\$ 15,54	R\$ 12.170,02	R\$ 2.588,47	R\$ 14.758,49
3. RAMPAS											
3.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. (7 RAMPAS NOS PASSEIOS)	M²	11,97	R\$ 22,43	R\$ 10,67	R\$ 27,08	R\$ 12,88	R\$ 324,14	R\$ 154,20	R\$ 478,34
3.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. (2 RAMPAS - CANTEIRO CENTRAL)	M²	6,02	R\$ 22,43	R\$ 10,67	R\$ 27,08	R\$ 12,88	R\$ 163,02	R\$ 77,55	R\$ 240,57
TOTAL									R\$ 25.460,36	R\$ 19.290,21	R\$ 44.750,56

ENTRE RIOS DO SUL - RS, 29 DE JANEIRO DE 2024

IRSON MILANI
Prefeito Municipal

ANGELA SIGNOR
Arquiteta e Urbanista
CAU RS: A 135216-4