

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AV. DANILO ARLINDO LORENZINº SICONV
0Nº OPERAÇÃO
028304-2022PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL/RS

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AV. DANILO ARLINDO LORENZI				
Meta	1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AV. DANILO ARLINDO LORENZI		-	
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
Serviço	1.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	200,73	extensão do TRECHO 01 = (EST 0+0,00m a EST 4+18,46m) + extensão do TRECHO 02 = (EST 0+0,00m a EST 5+2,27m)
Serviço	1.1.2.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	9,00	3,00m (larg) x 1,50m (alt)
Serviço	1.1.3.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	1,00	1,00 unid
Nível 2	1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		-	
Serviço	1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.751,00	1.070,75m² (trecho 01) + 1.680,25m² (trecho 02)
Serviço	1.2.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	400,00	(80,00m (ext) x 1,00m (larg) - Obturar bordos TRECHO 01) + (40,00m (ext) x 8,00m (larg) - locais deteriorados TRECHO 02)
Serviço	1.2.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/ APLICAÇÃO DE CBUQ, REPERFILAGEM, C/ ESPESSURA 2,5CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	10,00	400,00m2 x 0,025m (esp)
Serviço	1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	530,00	10,00m³ x 53,00 km (DMT ASF)
Serviço	1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	290,00	10,00m³ x 29,00 km (DMT CHÃO)
Serviço	1.2.6.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.751,00	1.070,75m² (trecho 01) + 1.680,25m² (trecho 02)
Serviço	1.2.7.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/ APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, C/ ESPESSURA 5CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	137,55	(1.070,75m² + 1.680,25m²) x 0,05m (esp)
Serviço	1.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.290,15	137,55m³ x 53,00 km (DMT ASF)
Serviço	1.2.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.988,95	137,55m³ x 29,00 km (DMT CHÃO)
Nível 2	1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
Serviço	1.3.1.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20* CM	UN	3,00	2,00 unid (vide proj. sinalização)
Serviço	1.3.2.	FORN E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ESQUINA (IDENTIFICAÇÃO DE RUAS)	UNID	3,00	2,00 unid (vide proj. sinalização)
Serviço	1.3.3.	FORN E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO 0,60 m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UNID	8,00	8,00 unid (vide proj. sinalização)
Serviço	1.3.4.	FORN E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=0,60 m	UNID	8,00	8,00 unid (vide proj. sinalização)
Serviço	1.3.5.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M	unid	6,00	4,00 unid (vide proj. sinalização)
Serviço	1.3.6.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,414 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	unid	6,00	4,00 unid (vide proj. sinalização)
Serviço	1.3.7.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA OM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	40,39	(149,60m x 0,12m fx amarela) + (150,00m x 0,15m fx branca) 16,80m² (fx segurança) x 2 fx segurança TRECHO 01 + 19,20m² (fx segurança) x 2 fx segurança TRECHO 02 + (8,00m x 3,70m x 2 lombadas) TRECHO 02
Serviço	1.3.8.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA - ÁREAS ESPECIAIS - FAIXAS SEGURANÇA	M2	126,40	extensão meio-fio existente (vide proj. sinalização)
Serviço	1.3.9.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	601,63	
Nível 2	1.4.	DIVERSOS		-	
Serviço	1.4.1.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	1,00	1,00 unid
Serviço	1.4.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	1,00	1,00 unid
Serviço	1.4.3.	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 40* CM X 60* CM	UN	1,00	1,00 unid

Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	120.516,29	195.231,74
SERVIÇOS INICIAIS	98,46	102,27
SERVIÇOS INICIAIS	4,50	4,50
SERVIÇOS INICIAIS	0,50	0,50
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.070,75	1.680,25
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	80,00	320,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2,00	8,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	106,00	424,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	58,00	232,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.070,75	1.680,25
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	53,54	84,01
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.837,49	4.452,66
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.552,59	2.436,36
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,00	2,00
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,00	2,00
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4,00	4,00
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4,00	4,00
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,00	4,00
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,00	4,00
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	17,95	22,44
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	33,60	92,80
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	205,48	396,15
DIVERSOS	0,50	0,50
DIVERSOS	0,50	0,50
DIVERSOS		1,00

ENTRE RIOS DO SUL/RS

Local

sábado, 24 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico
Nome: LAUSON SERAFINI
CREA/CAU: RS 123.168-D
ART/RR: 10428715